Città di Velletri Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

STIMA INCIDENZA **SICUREZZA**

OGGETTO:

Studio di fattibilità Tecnico-economico per Lavori di asfaltatuta e sistemazione di Via San Giovanni Vecchio

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Velletri, 07/03/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche					
	SOMMANO ton	370,575	8,42	3′120,24	18,72	0,600
2 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a imianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recuper/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EE dei rifiuti a soggetti autorizzati - a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione					
	SOMMANO ton	370,575	22,77	8′437,99	0,00	
	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	24′705,000	1,10	27′175,50	2′717,55	10,000
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo					
	costipamento. con bitume tradizionale SOMMANO mc	16,470	201,96	3′326,28	166,31	5,000
5 B01.05.014.1 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 a massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale - aumento oltre i 3 cm					
	SOMMANO mq/cm	2′745,000	2,79	7′658,55	382,93	5,000
6 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale					
	SOMMANO mq	2′745,000	8,24	22′618,80	1′130,94	5,000
7 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali					
	SOMMANO mq	2′745,000	1,85	5′078,25	152,35	3,000
8 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione.					
	SOMMANO mq	135,000	5,58	753,30	0,00	
9 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo					
	SOMMANO mq	11,550	5,22	60,29	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			78′229,20	4′568,80	5,840
	TOTALE euro			78′229,20	4′568,80	5,840
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI			TOTALE		Sicurezza
			RIPORTO			
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
M	LAVORI A MISURA euro			78′229,20	4′568,80	5,840
		ח	ГОТАLE euro	78′229,20	4′568,80	5,840
	V. 11. 4 : 07/02/2022					
	Velletri, 07/03/2022					
		Il Tecnico				
		A RI	PORTARE			