



DESCRIZIONE DELLE OPERE

CONSISTENZA

L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria e la regimentazione delle acque meteoriche di un tratto di Via di Paganico , **461 m** di lunghezza nel Comune di Velletri. La strada ha larghezza di **5,40 m** . Tutti i materiali usati e le modalità di posa dei medesimi ottemperano alle specifiche tecniche adottate dal Comune di Velletri nei suoi Capitolati d'Appalto.

CARATTERISTICHE

Lo **scavo a sezione obbligata** è eseguito meccanicamente a lato della strada .

E previsto il **drenaggio** per l'eliminazione dei sorgivi

Il **sottofondo stradale** è realizzato in mista naturale di cava opportunamente costipata e rullata , sovrastante massiciata di per correzione delle livellette.

Il **manto stradale** è realizzato in tout-venant bitumato ricoperto da uno strato di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato.

I **pozzetti** per lo scolo delle acque meteoriche sono in elementi di calcestruzzo prefabbricati e sono ricoperti da chiusini in ghisa.

Il collegamento fra i **pozzetti** e la **fognatura** è eseguito in tubazioni in pvc, con gli opportuni pezzi speciali.

Nella parte terminale della fognatura verranno installati dei **gabbioni** a dell'argine del fosso.

Calcolo sommario di spesa

1	Scavi	€ 35.983,15
2	Fognatura	€ 55.027,65
3	Asfalti	€ 93.391,01
4	Drenaggi	€ 3.849,30
5	Protezione argini	€ 3.536,58
	Totale	€ 191.787,69

