

NP 1	Svuotamento e ripristino della funzionalità di caditoie stradali (con un minimo di n°16 caditoie giorno) e ove necessario ripristino griglie e telaio, previo smontaggio e ricollocazione in opera. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune, materiali, mezzi e attrezzature, trasporto e conferimento a discarica autorizzata (con obbligo di presentazione formulario vidimato dalla discarica), all'uopo necessari.	costo totale al giorno	747,80
NP 2	Ricollocazione di cigli – staccionate rustiche – muretti- ringhiere- fontanelle – pavimentazioni di marciapiedi di qualsiasi natura (betonelle, cubetti di selce, ecc..)- intonaci compreso tinteggiatura a colori esistenti, transenne parapetonali, segnaletica d'indicazione pubblica e arredi urbani in genere. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune, materiali, mezzi e attrezzature, trasporto e conferimento a discarica autorizzata (con obbligo di presentazione formulario vidimato dalla discarica), all'uopo necessari.	costo totale al giorno	805,26
NP 3	Sostituzione di cigli – staccionate rustiche – muretti- ringhiere- fontanelle – pavimentazioni di marciapiedi di qualsiasi natura (betonelle, cubetti di selce, ecc..)- transenne parapetonali, segnaletica d'indicazione pubblica e arredi urbani in genere; escluso la fornitura a piè d'opera dei materiali o manufatti su richiamati se disposta dalla direzione lavori da compensarsi a parte sulla base di listini prezzi della Regione Lazio o concordati con la Direzione lavori a cui applicare il ribasso offerto in sede di gara, escluso altresì il costo del conferimento a discarica autorizzata da compensarsi su presentazione formulario vidimato e fattura della discarica. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune, mezzi e attrezzature, all'uopo necessari.	costo totale al giorno	669,55
NP 4	Chiusura di buche su pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (con un minimo di 3 mc di asfalto giorno), previa demolizione delle parti di pavimentazione stradale ammalorate a ridosso della stessa, pulizia e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta (con obbligo di presentazione formulario vidimato dalla discarica), pulizia e bitumatura della porzione stradale interessata al ripristino e fornitura in opera del conglomerato bituminoso di tipo siliceo con relativa rullatura a piano stradale esistente e spolveratura cementizia. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune, materiali, mezzi e attrezzature, all'uopo necessari.	costo totale al giorno	1.468,61
NP 5	Ripristino di pavimentazione in cubetti di selce o porfido, per cubetti fino alla dim.12x12 h 14 max (per una superficie minima giorno di 20 mq/giorno), previa rimozione dei cubetti e accatastamento degli stessi nei luoghi indicati dalla D.L., asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo, fornitura a piè d'opera dei cubetti mancanti (calcolato in circa il 10% della superficie minima giorno), la posa in opera dei cubetti anche a figure geometriche su sottostante massetto esistente, compreso l'onere per l'interruzione intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiali di allettamento, battitura a mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa o malta cementizia all'uopo confezionata. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune, materiali, mezzi e attrezzature, trasporto e conferimento a discarica autorizzata (con obbligo di presentazione formulario vidimato dalla discarica), all'uopo necessari.	costo totale al giorno	1.261,99
NP 6	Profilatura di cunette, scarpate e pertinenze stradali comprensivo della rimozione della vegetazione spontanea, eseguito con mezzo meccanico. Il tutto reso a perfetta regola d'arte e comprensivo di squadra operai composta da n° 1 operaio specializzato conduttore di mezzi speciali e n° 2 operai comuni, mezzi e attrezzature, trasporto e conferimento a discarica autorizzata (con obbligo di presentazione formulario vidimato dalla discarica) all'uopo necessari.	costo totale al giorno	1.316,96