Città di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione pozzetti, griglie, e sottopassi sulle strade comunali

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Data, 14/09/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N.P. 01	Pulizia di pozzetti, griglie e caditoie stradali fino al formato di 100 x 100 cm di altezza pari a 100 cm compreso il carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata - manodopera per disostruzione con pala a mano, vedi art. A02.01.008.a, valutato per 1/2 mc € 67,18 compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere escluse spese generali ed utili d'impresa; - carico su mezzo di trasporto eseguito a mano, vedi art. A03.03.005.a € 24,00 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Conferimento dei materiali di risulta, vedi art. A03.03.007.n € 8,45 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Spese generali ed utili d'impresa per le voci sopra descritte, pari a circa il 25%, € 24,90 **euro (centoventiquattro/53)**	cadauno	124,53
Nr. 2 N.P. 02	Pulizia di griglie e caditoie stradali trasversali larghe fino 50 cm ed altezza fino a 100 cm eseguito a mano compreso il carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata - manodopera per disostruzione con pala a mano, vedi art. A02.01.008.a, valutato per 1/2 mc € 33,59 compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere escluse spese generali ed utili d'impresa; - carico su mezzo di trasporto eseguito a mano, vedi art. A03.03.005.a € 12,00 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Conferimento dei materiali di risulta, vedi art. A03.03.007.n € 4,22 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Spese generali ed utili d'impresa per le voci sopra descritte, pari a circa il 25%, € 12,45 **euro (sessantadue/26)**	m	62,26
Nr. 3 N.P. 03	Pulizia di griglie e caditoie stradali laterali larghezza fino 100 cm ed altezza fino a 100 cm eseguito con mezzi meccanici compreso il carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata - disostruzione cunette laterali eseguito con mezzi meccanici, vedi art. A02.01.005.a, valutato per 1/2 mc € 10,22 compreso ogni onere e magistero,escluso carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere escluse spese generali ed utili d'impresa; - carico su mezzo di trasporto con mezzi meccanici, vedi art. A03.03.006 € 14,66 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Conferimento dei materiali di risulta, vedi art. A03.03.007.n € 8,45 compreso ogni onere escluse spese generali ed utili d'impresa; - Spese generali ed utili d'impresa per le voci sopra descritte, pari a circa il 25%, € 12,45 **euro (quarantauno/66)**	m	41,66
Nr. 4 N.P. 04	Disostruzione di scarichi, relativamente collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce per un singolo intervento **euro (centosei/42)**	cad	106,42

Data, 14/09/2023

Il Tecnico

Firmato digitalmente da

PATRIZIO CONTI

CN = PATRIZIO CONTI
O = COMUNE DI VELLETRI
C = IT