

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
1	A 3.02.27	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	m²	51,71						
2	A 3.01.9.C	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi , compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm	m²	3,46						
3	A 3.03.5.a.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano	ton	3,32						
4	A 3.03.7.a.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	ton	3,32						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerto, relativo ai costi diretti della sicurezza
5	A 12.01.4.a.	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticalie e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento	m²	10,00						
6	A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi , per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco	m²	10,00						
7	A 20.01.13.a.1.	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: <i>su superfici interne:</i> con pitture viniliche	m²	10,00						
8	A 14.02.10.a.	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale	m	0,50						
9	NP05	Fornitura e posa in opera di porta da interni a una o due ante in alluminio	m²	37,89						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
10	A 17.03.1.h.	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica $2 < U_k < W/mqK$; $R_w > 40dB$ Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta	m²	11,78						
11	A 19.01.2.a.	Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 6/7 mm	m²	18,85						
12	A 19.01.1.d.1.	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: <i>cristallo float incolore</i> : tipo sottile, spessore $4 \pm 0,2$ mm	m²	-18,85						
13	NP03	Controparete in lastre di cartongesso costituita da doppia lastra 12,5 mm	m²	21,84						
14	A 20.01.13.a.1.	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: <i>su superfici interne</i> : con pitture viniliche	m²	21,84						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
15	D 1.01.4.a.	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)	cad	14,00						
16	D 1.01.5.a.	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio	cad	14,00						
17	D 1.01.6.a.	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro minimo 20 mm o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc	cad	14,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
18	D 6.11.1.a.2	Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: <i>con autonomia 1 ora in esecuzione SE</i> per 1 lampada da 1 x 18 W	cad	14,00						
19	D 5.01.1	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40	m	50,00						
20	D 3.04.2.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: <i>Tipo di intervento AC - Sensibilita' 0,03 A</i> bipolare fino a 25 A	cad	1,00						
21	E 4.03.3.	Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave, contenente all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso	cad	1,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
22	E 4.03.5.b.	Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendi», collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto, posto in cassetta incassata nella muratura delle dimensioni di 650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera, incluse le opere murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: - riferimento alla Norma UNI 9488; - nome del costruttore; - diametro nominale; - lunghezza; - anno di costruzione; - estremi di approvazione di tipo: del diametro DN 25	cad	3,00						
23	D 12.02.3.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm	m	1,60						
24	E 1.02.2.b.	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/" (mm. 48,3)	kg	272,03						
25	A 20.03.8.c.	Verniciatura con smalto sintetico opaco , su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro	m	43,00						
26	A 20.03.8.b.	Verniciatura con smalto sintetico opaco , su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro	m	28,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerto, relativo ai costi diretti della sicurezza
27	D 7.08	Cassetta di sicurezza per interruttore o pulsante di emergenza in materiale termoplastico completo di sportello con vetro e serratura, da esterno o da incasso	cad	1,00						
28	NP01	Pulsante di emergenza comprensivo di spia luminosa integrità circuito	cad	1,00						
29	NP02	Fornitura e posa in opera di quadro allarmi in zona presidiata comprensivo di centralino in materiale termoplastico IP55 con sportello incernierato dotato di chiusura	cad	1,00						
30	E 4.03.6.	Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il decreto ministeriale 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)	cad	4,00						
31	A 2.01.10.b.	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore , del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm ² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto	mc	13,14						
32	A 3.03.5.c.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli	ton	21,02						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerto, relativo ai costi diretti della sicurezza
33	A 3.03.7.a.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.rifiuti inerti non recuperabili	ton	21,02						
34	B 2.1.6.b.2	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrì: <i>per pressioni PN 16</i> del diametro esterno di 25 mm	m	5,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
35	B 2.1.6.b.6	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: <i>per pressioni PN 16</i> del diametro esterno di 63 mm	m	58,00						
36	D 5.41.1	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 50	m	20,00						
37	D 2.02.4d	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: <i>FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) quadri polari</i> conduttori: 4 - sezione 6 mm²	m	20,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerto, relativo ai costi diretti della sicurezza
38	D 2.02.5b	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera <i>FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) penta polari</i> conduttori: 5 - sezione 2,5 mm ²	m	20,00						
39	A 2.02.1.d.	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego	mc	13,14						
40	E 2.01.6.a.2.	Pozzetti in calcestruzzo , retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm	cad	3,00						
41	E 2.01.8.b.	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm	cad	3,00						
42	D 5.37.5	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 40	m	13,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerto, relativo ai costi diretti della sicurezza
43	A 13.01.5.a.	Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con fibra vegetale e armate con tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti stuccati su struttura metallica nascosta, classe reazione al fuoco “0”, REI 180, comprese le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con velette di larghezza fino a 30 cm	m	10,00						
44	NP04	Sistemi di alimentazione idrica per impianti a norma UNI En 12845 e UNI 11292 composto da gruppo di pompaggio cofanato e riserva idrica della capacità di Mc 10 UTILI – 13 nominali non adatta a duso umano e con tutti gli accessori necessari secondo la norma UNI EN 12845 e UNI 11292	cad	1,00						
45	C 1.10.18.a.	Abbattimento di essenze arboree , esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A	cad	3,00						
46	E 1.02.1.c.	Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)	kg	209,52						
47	E 1.02.7.d.	Collettori in acciaio nero compresi di fondelli bombati e per qualsiasi numero e diametro di attacchi, anche se con separazione interna per andata e ritorno del fluido vettore: diametro ø 207/219	m	4,00						
48	E 1.10.2.a.	Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di coppelle di <i>lana di vetro o roccia</i> (densità 60-80 kg/m³) legatura con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm	mq	16,50						
49	NP06	Allaccio di radiatore dal collettore, costituito da tubazioni di polietilene reticolato PE-X	cad	22,00						

SCHEDA N° 2 - SCHEMA LISTE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine	Codice prezzo	Descrizione sintetica lavorazione	Unità di misura	Quantità	Quantità variata dal concorrente	Prezzo unitario offerto - in cifre	Prezzo unitario offerto in lettere	Importo lavorazioni offerte - in cifre	Ribassi percentuali relativi alle singole lavorazioni	Quota dell'importo, della lavorazione offerta, relativo ai costi diretti della sicurezza
50	NP07	Cassetta in lamiera zincata per alloggiamento dei collettori di idonee dimensioni completa di sportello incernierato dotato di serratura inclusa la posa in opera mediante fissaggio a parete	cad	2,00						
IMPORTO TOTALE OFFERTO										
PERCENTUALE RIBASSO										
ONERI SICUREZZA DIRETTI										