Città di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

STIMA LAVORI

OGGETTO: Studio di fattibilità Tecnico-economico per Lavori di asfaltatuta e sistemazione di Piazza di Mario da Via Vecchia Napoli fino all'incrocio con Via della Caranella

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Velletri, 13/03/2022

IL TECNICO

CANDIDI PAOLO
2022.04.14 18:02:23
CN=CANDIDI PAOLO
C=IT
2.5.4.4=CANDIDI
2.5.4.42=PAOLO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche			
	SOMMANO ton	774,180	8,42	6´518,60
2 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a imianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recuper/ smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EE ... dei rifiuti a soggetti autorizzati - a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione			
	SOMMANO ton	774,180	22,77	17´628,08
3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore			
	SOMMANO mq/cm	51´612,000	1,10	56´773,20
4 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale			
	SOMMANO mc	67,320	201,96	13´595,95
5 B01.05.014.1 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... a massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale - aumento oltre i 3 cm			
	SOMMANO mq/cm	11´220,000	2,79	31´303,80
6 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale			
	SOMMANO mq	11´220,000	8,24	92´452,80
7 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali			
	SOMMANO mq	11´220,000	1,85	20´757,00
8 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione.			
	SOMMANO mq	947,100	5,58	5´284,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro			244´314,25
	T O T A L E euro			244´314,25

Velletri, 13/03/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			