



CITTA' DI VELLETRI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PER
LA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA

Elaborato
e.C

Progetto definitivo - esecutivo

data
settembre 2021

Elenco dei prezzi

IL RUP:

PROGETTAZIONE:

ing. Maria Grazia GARGIULO

COMUNE DI VELLETRI

Manutenzione straordinaria e miglioramento fruibilità per la Casa delle Culture e della Musica

Elenco prezzi

articolo	Descrizione	u.m.	prezzo
a4.01.21.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,	giorno	289.50
s1.01.1.7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m	2.86
s1.01.1.7.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione	m	0.40
s1.01.1.20.a	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con rete in plastica stampata massimo cm 100 di altezza. Nolo per ogni mese o frazione.	m	0.13
s1.01.1.20.b	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con rete in plastica stampata massimo cm 100 di altezza. Per ogni montaggio e smontaggio	m	1.17
s1.01.2.1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli ... cciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)	m ²	90.33
s1.01.2.1.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli ... cciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).	m ²	3.35
s1.01.2.4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	addetto	49.07
s1.01.2.4.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	addetto	1.49
s1.01.2.14.a	Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	cad	59.70
s1.01.2.14.b	Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. Nolo per ogni mese successivo o frazione	cad	6.04
s1.01.2.16	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	m ²	17.18

COMUNE DI VELLETRI

Manutenzione straordinaria e miglioramento fruibilità per la Casa delle Culture e della Musica

Elenco prezzi

articolo	Descrizione	u.m.	prezzo
s1.01.2.25	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.	cad	95.00
s1.01.3.1.a	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la ... montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione	cad	11.68
s1.01.3.1.b	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la ... Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	cad	2.73
s1.01.3.3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o vernici ... montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione	m ²	15.30
s1.01.3.14	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m ² di rete).	m ²	1.21
s1.08.1	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica.	cad	0.78
s1.08.22	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO allo 0,1%, bottiglia da 1 litro	cad	2.50
s1.08.22bis	DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m ²	cad	78.00
s1.08.24	SANIFICAZIONE MEZZI DI CANTIERE con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE, cabine di autocarri ed altri mezzi d'opera) con DPI già in dotazione	mq	10.77
s1.08.25	SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. già in dotazione	giorno	4.92
s1.08.26	SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI già in dotazione.	cad	14.19
s1.08.8.a	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP"	cad	4.47
SR5007	Sbadacchiatura a cassa chiusa (prezzo Dei 2020)	mq	16.44

COMUNE DI VELLETRI

Manutenzione straordinaria e miglioramento fruibilità per la Casa delle Culture e della Musica

Elenco prezzi

articolo	Descrizione	u.m.	prezzo
a2.01.5.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare ... resistenza inferiore a 8 N/mm ² ... e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto	m ³	16.49
a2.01.9.a	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ... elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille	m ³	118.16
a2.03.1.f	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati ... ovimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente da cave	m ³	69.91
a3.03.3.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m	m ³	24.27
a3.03.5.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario ... guito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	ton	8.42
a3.03.7.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e ... to in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili	ton	9.00
a3.03.7.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e ... in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili	ton	11.00
a9.02.1.a	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per m ³ di pozzol ... morsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni	m ³	319.27
a17.02.12.a	Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm: altezza di 2,00 m	cad	31.32
a17.02.13.a	Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del peso di kg 1,850 al m ²	m ²	5.01

COMUNE DI VELLETRI

Manutenzione straordinaria e miglioramento fruibilità per la Casa delle Culture e della Musica

Elenco prezzi

articolo	Descrizione	u.m.	prezzo
b2.3.15.b.5	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed ... co in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m ² del diametro esterno di 400 mm spessore 9,8 mm	m	58.81
b2.5.2.e	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati ... are l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm	cad	186.36
b2.5.2.f	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati ... l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm	cad	112.55
b2.5.2.h	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati ... necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm	cad	119.91
b2.6.3.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme a ... iolo e riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg	cad	162.78
s1.05.3b	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica.	m ²	0.94
A25046	Rimozione del solo strato di finitura dell'intonaco (colla o stucco)	mq	9.31
A25046	Rimozione del solo strato di finitura dell'intonaco (colla o stucco)	mq	9.31
A75012b	Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/m ²	mq	9.79
A75012b	Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/m ²	mq	9.79
A75036	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1	mq	10.56
B65001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	2.27
B65006b	Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363 2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello colorato	mq	9.31
B65006b	Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363 2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello colorato	mq	9.31

COMUNE DI VELLETRI

Manutenzione straordinaria e miglioramento fruibilità per la Casa delle Culture e della Musica

Elenco prezzi

articolo	Descrizione	u.m.	prezzo
B65032b	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata	m ²	20.65
e3.05.74.e	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 12	m	6.51
pa.e01	Rifacimento di copertina con malta di cemento, sabbia e chiaia fina, comprese casserature per la formazione di gocciolatoi, monta centrale, in tutto simile alla copertina cementizia in posto, compresa armatura corticale con rete portaintonaco in fibra di vetro a maglia larga, lisciatura finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	100.00
pa.g01	Rivestimento corticale di scarpata in terreno sciolto, costituito da una geostuoia antierosiva polimerica accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione e con delle funi in acciaio con un diametro di 6 mm (secondo UNI EN 12385-4 2008), classe A zinco-alluminio (Zn-Al5%) in conformità alla norma EN 10244-2 e rivestite in materiale polimerico portando il diametro esterno a 8 mm	m ^q	77.37
pa.g02	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti con barre cave autoperforanti d'acciaio con filettatura continua (ISO 10208) R32S/17 di diametro 32 mm esterno e 17 mm interno. I chiodi in acciaio debbono presentare una filettatura continua su tutta la lunghezza con un carico ultimo > 360 kN e un carico allo snervamento > 280 kN e con un area di 440 mm ^q . Nel prezzo si intende compresa la perforazione, l'eventuale manicotto, l'elemento centratore, l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con biacca di cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione dell'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro.	m	82.48
			0.00