

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualficazione dell'area verde di P.le Martiri della Libertà

COMMITTENTE:

Data, 01/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 14.EP	Rimozione tavoli picnic in legno					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	40,00	240,00
2 05.EP	Rimozione staccionata esistente	1,00	18,00			18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	5,50	99,00
3 15.EP	Rimozione, carico e trasporto in discarica giochi degradati altalena / scivolo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,00	200,00
4 11.EP	Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera	1,00	110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	110,00	12'100,00
5 13.EP	Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic realizzato in calcestruzzo bianco finto travertino, armato, vibrato e levigato; composto da un tavolo rettangolare, due ... GN GROUP UBI URBE S.R.L. - comprensivo di montaggio e realizzazione piattaforma di appoggio in cls e rete elettrosaldata					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'600,00	8'000,00
6 03.EP	Fontanella in ghisa comprensivo di collegamento idrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	799,90	799,90
7 G01.13.034.b	Ripristino di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa ... a ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; In zona periferica in orario normale; fino a 3 m².	1,00	3,00	1,500		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	150,00	675,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22'113,90
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							22'113,90

COMMITTENTE:

