

Comune di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: lavori di manutenzione dei marciapiedi di Via San Biagio

COMMITTENTE: Comune di VELLETRI

Data, 10/08/2020

IL TECNICO
geom. Patrizio Conti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'149,73
	LAVORI A MISURA							
7 b1.01.5	Rimozione cigli stradali in pietra, travertino, ecc compreso il carico su mezzo di trasporto	2,00	1,00		16,000	32,000		
	SOMMANO m					32,000	8,45	270,40
8 b.2.5.8	caditoia per bordo marciapiede fornita e posta in opera in ghisa sferoidale ecc.	2,00			16,000	32,000		
	SOMMANO cadauno					32,000	213,03	6'816,96
9 B.2.4.5a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi di calcestruzzo prefabbricati fondo di sezione interna 60x60 h=100 spessore pareti 12cm	2,00			16,000	32,000		
	SOMMANO cadauno					32,000	110,66	3'541,12
10 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata e basi in cemento. Compreso il montaggio e smontaggio. Costo d'uso per mese o frazione		100,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	13,10	1'310,00
11 S01.01.002.2 2.a	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto dimensioni 110x110x230 cm, peso 75Kg ecc				1,000	1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	296,00	296,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'234,48
	TOTALE euro							56'384,21
	Velletri, 07/08/2020							
	 Il Tecnico  Il Progettista  Il Responsabile del Procedimento							
	A RIPORTARE							