Città di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di impermeabilizzazione delle coperture e sistemazione generale dei tronco loculi nella parte vecchia del Civico Cimitero - Tronco-loculi G2 e G6. - Progetto Definitivo-Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Velletri, 20/10/2020

IL TECNICO
Geom. Gianni Savo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato **euro (uno/55)**	m²	1,55
Nr. 2 A03.03.007.1	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi **euro (zero/70)**	kg	0,70
Nr. 3 A07.03.005.a	Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi, posti a qualsiasi altezza o profondità: dello spessore di 20 mm **euro (sette/26)**	m²	7,26
Nr. 4 A07.03.005.c	idem c.s. ...o profondità: per ogni 10 mm di maggior spessore **euro (due/43)**	m²	2,43
Nr. 5 A08.01.029	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00 **euro (cinque/94)**	m	5,94
Nr. 6 A10.01.002.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20÷25 sec.: consumo 500 gr/m² **euro (uno/55)**	m²	1,55
Nr. 7 A10.01.004.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm **euro (otto/78)**	m²	8,78
Nr. 8 A10.01.004.c	idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (Percentuale del 80 %) **euro (sette/02)**	m2	7,02
Nr. 9 A10.01.011.b	Protezione di membrana impermeabile con vernice applicata in doppio strato a spruzzo, rullo e/o pennello: vernice acrilica colore bianco **euro (cinque/16)**	m²	5,16
Nr. 10 N.P. 01	Analisi di laboratorio per le guaine di isolamento da rimuovere. **euro (millecinquecento/00)**	a corpo	1´500,00
Nr. 11 N.P. 02	Revisione e sostituzione bocchettone in plastica. **euro (centocinquanta/00)**	cadauno	150,00
Nr. 12 S01.01.001.12.a	Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. **euro (zero/23)**	m	0,23
Nr. 13 S01.01.003.08.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo **euro (uno/71)**	m²	1,71
Nr. 14 S01.01.005.15.a	Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici imbullonati ai casseri metallici completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede metallici. Nolo mensile o frazione del solo materiale **euro (tre/91)**	m	3,91
Nr. 15 S01.01.005.15.b	idem c.s. ...fermapiede metallici. Per ogni montaggio e smontaggio. **euro (tre/14)**	m	3,14
Nr. 16 S01.01.006.14.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m 4. Per ogni montaggio e smontaggio. **euro (sei/24)**	cad	6,24

Velletri, 20/10/2020

Il Tecnico
Geom. Gianni Savo