

STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO OLIVA

Viale G. Oberdan n. 124 - 00049 Velletri (Rm) studio 06 59871406 mobile 333 1960612

geom.stefanoOliva@virgilio.it - stefano.oliva@geopec.it



COMUNE DI VELLETRI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA FILIPPO TURATI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL TECNICO

Geom. Stefano Oliva

COMMITTENTE

Comune di Velletri
Settore VI
Ufficio Reti

TITOLO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE ELABORATO - D-E_392_R04

SCALA - Varie

EMISSIONE PER CONSEGNA - 26.11.2021



Comune di Velletri
Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria manto stradale via Filippo Turati

COMMITTENTE: Settore VI - Ufficio Reti

Data, 25/11/2021

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| 1 B01.01.001.a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore | | | | | | | |
| | area rotatoria | | 114,00 1970,00 | 12,000 | 3,000 3,000 | 4'104,00 5'910,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 10'014,00 | 1,10 | 11'015,40 |
| 2 A03.03.005.c | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli | | | | | | | |
| | area rotatoria | 2,00 2,00 | 114,00 1970,00 | 12,000 | 0,030 0,030 | 82,08 118,20 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 200,28 | 7,09 | 1'419,99 |
| 3 A03.03.007.e | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale | | | | | | | |
| | | | | | | 200,28 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 200,28 | 17,00 | 3'404,76 |
| 4 B01.01.001.a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore | | | | | | | |
| | | | 114,00 1970,00 | 7,000 | 4,000 4,000 | 3'192,00 7'880,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 11'072,00 | 1,10 | 12'179,20 |
| 5 A03.03.005.c | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli | | | | | | | |
| | | 2,00 2,00 | 114,00 1970,00 | 7,000 | 0,040 0,040 | 63,84 157,60 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 221,44 | 7,09 | 1'570,01 |
| 6 A03.03.007.e | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale | | | | | | | |
| | | | | | | 221,44 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 221,44 | 17,00 | 3'764,48 |
| 7 B01.05.017 | Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali | | | | | | | |
| | | | 114,00 | 7,000 | | 798,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 798,00 | | 33'353,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 798,00 | | 33'353,84 |
| 8 B01.05.011.a | area rotatoria | | 1970,00 | | | 1'970,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'768,00 | 1,40 | 3'875,20 |
| | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale | | | | | | | |
| | | | 114,00 | 7,000 | 0,040 | 31,92 | | |
| 9 B01.05.017 | area rotatoria | | 1970,00 | | 0,040 | 78,80 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 110,72 | 153,00 | 16'940,16 |
| | Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq. tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali | | | | | | | |
| | | | 114,00 | 12,000 | | 1'368,00 | | |
| 10 B01.05.014.c | area rotatoria | | 1970,00 | | | 1'970,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3'338,00 | 1,40 | 4'673,20 |
| | Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... o con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume modificato hard | | | | | | | |
| | | | 114,00 | 12,000 | | 1'368,00 | | |
| 11 NP 01 | area rotatoria | | 1970,00 | | | 1'970,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3'338,00 | 8,01 | 26'737,38 |
| | Demolizione di asfalto posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a mano | | | | | | | |
| | | | 98,00 | 2,000 | | 196,00 | | |
| 12 A03.03.005.c | SOMMANO mq | | | | | 196,00 | 10,00 | 1'960,00 |
| | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli | | | | | | | |
| | | 2,00 | 98,00 | 2,000 | 0,020 | 7,84 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 7,84 | 7,09 | 55,59 |
| 13 A03.03.007.e | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale | | | | | | | |
| | | | | | | 7,84 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 7,84 | 17,00 | 133,28 |
| | | | | | | | | |
| 14 B01.05.005 | Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura. | | | | | | | |
| | | | 86,00 | 2,000 | | 172,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 172,00 | | 87'728,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 172,00 | | 87'728,65 |
| | SOMMANO mq | | | | | 172,00 | 12,20 | 2'098,40 |
| 15 B01.01.005 | Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 8,45 | 50,70 |
| 16 B01.06.001.b | Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 36,56 | 219,36 |
| 17 NP 02 | Realizzazione aiuola con posa in opera di ciglio in travertino bianco con breccia da realizzare intorno ad ogni tronco di albero e sistemazione aiuola esistente con rifacimento ciglio in cemento come quello esistente | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 12,00 | 295,00 | 3'540,00 |
| 18 B01.10.001 | Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione. | | | | | 77,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 77,00 | 5,58 | 429,66 |
| 19 B01.10.002 | Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di involuppo | | | | | 400,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 400,00 | 5,22 | 2'088,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 96'154,77 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 96'154,77 |
| | Data, 25/11/2021 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |