

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo					NP.01	
NP 01 - Demolizione di asfalto posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, escluso il carico del materiale di risulta sull'autocarro, trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a mano - Preparazione del supporto pronto per la posa in opera della nuova pavimentazione						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera - Regione Lazio Maggio 2020	Operaio edile III liv.	h		€ 28,68	€ -	
	Operaio edile II liv.	h		€ 26,64	€ -	
	Operaio edile I liv.	h	0,10	€ 23,99	€ 2,40	
1				totale	€ 2,40	
	b) materiali					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	
	f) forniture in opera					
Prezziario DEI 2020 - d15006b	f.1) demolizione asfalto marciapiede	mq	1,00	€ 6,82	€ 6,82	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ 6,82	
	d) noli					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	
	e) varie					
		%			€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ 2,40		0,07
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ 2,47		0,37
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ 2,84		0,28
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
9				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 9,95	100,00%
Arrotondamento					0,05	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	10,00	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo					NP.02	
Realizzazione aiuola con posa in opera di ciglio in travertino bianco con sistemazione della terra e della breccia intorno ad ogni tronco di albero e sistemazione aiuola esistente con rifacimento ciglio in cemento come quello esistente.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera - Regione Lazio Maggio 2020	Operaio edile III liv.	h		€ 28,68	€ -	
	Operaio edile II liv.	h	1,00	€ 26,64	€ 26,64	
	Operaio edile I liv.	h	2,00	€ 23,99	€ 47,98	
1				totale	€ 74,62	
	b) materiali					
	materiale di consumo	a corpo	1,00	€ 40,00	€ 40,00	
	terra	a corpo	1,00	€ 3,00	€ 3,00	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ 43,00	
	f) forniture in opera					
Tarif. Reg. Lazio B01.06.001,a	ciglio	m	3,00	€ 31,07	€ 93,21	
	breccia	a corpo	1,000	€ 15,00	€ 15,00	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ 108,21	
	d) noli					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	
	e) varie					
		%			€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ 225,83	6,77	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ 232,60	34,89	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ 267,50	26,75	
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
9				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 294,25	100,00%
Arrotondamento					0,75	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	295,00	