



**Comune di Velletri**  
Provincia di Roma


pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** lavori per posa in opera di una fioriera scorrevole in piazza Micara e opere di regolamentazione del traffico veicolare di piazza XX settembre

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VELLETRI

VELLETRI, 27/12/2021



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 A03.02.010.g	Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... setto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: cubetti di porfido o selcio su letto di malta Rimozione pavimentazione per fioriere scorrevoli *(lung.= $(1,86*0,555)+(0,65*0,54)+0,02$ ) Rimozione pavimentazione corrugato impianto elettrico *(lung.= $3,531+0,5+4,25+3,71+1$ ) Rimozione pavimentazione corrugato fotocellulu	2,00 2,00 2,00	1,40 12,99 2,20			2,80 5,20 0,88		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,88	15,49	137,55
2 A03.01.004.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione del massetto con rete elettrosaldata per alloggiamento fioriere	2,00	1,40			2,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,80	85,49	239,37
3 A02.01.008.c	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ... scarico all'interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm <sup>2</sup> e con l'uso di martello demolitore Per fondazione fiorira Per fondazione fiorira	2,00 2,00	1,40 0,65	0,550	0,250	2,80 0,18		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,98	209,72	624,97
4 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 3 [m <sup>3</sup> 2.98]				2,200	6,56		
	SOMMANO ton					6,56	23,65	155,14
	<b>A RIPORTARE</b>							1'157,03


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'157,03
5 A03.03.007.e .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... iuti a soggetti autorizzati a discarica per rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 5 Vedi voce n° 4 [ton 6.56]					6,56		
	SOMMANO ton					6,56	151,80	995,81
6 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² Vedi voce n° 3 [m³ 2.98]					2,98		
	SOMMANO m³					2,98	127,73	380,64
7 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere	2,00			68,100	136,20		
	SOMMANO kg					136,20	2,89	393,62
8 NP01	Impianto elettrico;fornitura e posa in opera di quadro elettrico, di pozzetti, corrugati,filio elettrico,collegamenti elettrici e quanto altro per rendere funzionante le fioriere scorrevoli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
9 NP02	Fornitura e messa in opera di due dissuasori di sosta parapcdonale verniciatura industriale con bande rosse rifrangenti - altezza 120cm diametro 60mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	125,00	250,00
10 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e							
	A RIPORTARE							4'677,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'677,10
	livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Massetto per riposizionamento cubetti di selce *(lung.=2+3,53+0,5+4,25+3,7+1)		14,98		0,200	3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,00	12,10	36,30
11 B01.05.024.d	Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni int ... d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm Posa in opera di cubetti in selce forniti dall'amministrazione					6,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,50	92,65	602,23
12 NP03	Messa in opera delle strutture per alloggiamento fioriere (Trasporto da Piazzale e carcere fino a piazza micara) Messa in opera della struttura in ferro per alloggiamento fioriere scorrevoli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
13 NP04	Lavori per passaggio tubo corrugato sotto griglia smaltimento acque piovane					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
14 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (lung.=7+7+3,5)	6,00	17,50			105,00		
	SOMMANO m/cm					105,00	0,61	64,05
15 A02.01.004.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto (lung.=7+3+3,5)	3,00	13,50		0,150	6,08		
	A RIPORTARE					6,08		5'829,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					6,08		5'829,68
	<b>SOMMANO m³</b>					6,08	12,93	78,61
16 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm triangolo spartitraffico *(lung.=7+7+3)	3,00	17,00			51,00		
	<b>SOMMANO m</b>					51,00	36,56	1'864,56
17 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	6,08			2,500	15,20		
	<b>SOMMANO ton</b>					15,20	8,42	127,98
18 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ocali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero				15,200	15,20		
	<b>SOMMANO ton</b>					15,20	11,39	173,13
19 C01.05.032	Pavimentazione in ciottoli - Fornitura e messa in opera di pavimentazione in ciottoli diametro 0,6-0,8 cm, posati su sottofondo già predisposto (compensato a parte) compresa la sig ... ndono compensate le esecuzioni di disegni con ciottoli di colore diverso così come disposte dalla Direzione Lavori al m² (lung.=(3,8*2)/2) sovrapprezzo per predisposizione ancoraggio segnaletica verticale 20%	3,00	3,80			11,40		
		3,00	12,00		0,200	7,20		
	<b>SOMMANO €</b>					18,60	49,77	925,72
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							8'999,68
	<b>A RIPORTARE</b>							8'999,68





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
000	<nessuna>	1'100,32
001	Piazza Micara	5'765,63
002	Rotatoria XX Settembre	3'234,05
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>10'100,00</b>
	<p>VELLETRI, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 	
	A RIPORTARE	