

ELENCO PREZZI

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di via Appia e via dei Volsci

COMMITTENTE: Comune di VELLETRI

Data, 24/04/2019

IL TECNICO
geom. Patrizio Conti

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di via Appia e via dei Volsci

COMMITTENTE: Comune di VELLETRI

Data, 24/04/2019

IL TECNICO
geom. Patrizio Conti

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg | U/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 | fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo ,compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita per superfici inferiori a 3.000mq | | 570,00 | 4,000 | 3,000 | 6'840,00 | | |
| | SOMMANO m2/cm | | | | | 6'840,00 | | |
| 2 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli | 2,20 | 570,00 | 4,000 | 0,030 | 150,48 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 150,48 | | |
| 3 | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade | 2,20 | 570,00 | 4,000 | 0,030 | 150,48 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 150,48 | | |
| 4 | Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali | | 570,00 | 4,000 | | 2'280,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2'280,00 | | |
| 5 | Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucchiolo (SMA) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto ... steso con macchine vibrofinitrici e compatto con rulli di idonea massa. misurato in opera dopo costipamento spessore 3cm | | 570,00 | 4,000 | | 2'280,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2'280,00 | | |
| 6 | noleggio ed impiego di impianto semaforico mobile per tutta la durata dei lavori | | | | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | |
| | T O T A L E euro | | | | | | | |
| | Data, 24/04/2019 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |