Città di Velletri Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

STIMA INCIDENZA **SICUREZZA**

OGGETTO:

Studio di fattibilità Tecnico-economico per Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale in Via Pratolungo da Via Selvanova II.

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Velletri, 07/04/2022

IL TECNICO

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IMPORTI		COSTO	pag. 2
TARIFFA			unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 A02.01.004.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/ o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto					
	SOMMANO mc	25,000	22,61	565,25	50,87	9,000
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			5 04.00	25.50	2.500
_	SOMMANO ton	112,000	7,09	794,08	27,79	3,500
	Costo per il conferimento dei rifiuti a imianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recuper/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EE dei rifiuti a soggetti autorizzati - a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione					
	SOMMANO ton	72,000	22,77	1′639,44	0,00	
A03.03.007.p	Costo per il conferimento dei rifiuti a imianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recuper/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EE ione di contaminanti inferiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 - a					
	recupero (R5) SOMMANO ton	40,000	20,87	834,80	0,00	
5 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,					
	SOMMANO giorno	4,000	532,00	2′128,00	2′128,00	100,000
	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq					
	SOMMANO mc	25,000	157,53	3′938,25	551,36	14,000
7 B01.01.002	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro					
	compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO m/cm	9′000,000	0,61	5′490,00	549,00	10,000
8 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale					
	SOMMANO mc	13,500	201,96	2′726,46	27,26	1,000
9 B02.06.003.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI ditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg					
	SOMMANO cad	25,000	131,86	3′296,50	16,48	0,500
D02.02.002b	Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con conduttore f ZH, qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²					
	SOMMANO m	300,000	5,68	1′704,00	0,00	
11 D02.02.004e	Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con conduttore f qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²					
	SOMMANO m	650,000	21,38	13′897,00	0,00	
12 D05.36.005	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 40					
	SOMMANO m	37,500	3,00	112,50	0,00	
13	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento					
	A RIPORTARE			37′126,28	3′350,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario TOTALE		Sicurezza	%
	RIPORTO			37′126,28	3′350,76	
D05.41.004	superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 90 SOMMANO m	650,000	5,99	3′893,50	0,00	
14 D06.10.002.f	Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri à e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60mm					
	SOMMANO cad	25,000	462,23	11′555,75	0,00	
	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²	25,000	40.90	1/020.00	0.00	
.02	SOMMANO cad	25,000	40,80	1′020,00	0,00	
16 D17.01.205	Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad lla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W					
	SOMMANO cadauno	25,000	650,04	16′251,00	0,00	
17 Е02.01.005.b	Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm SOMMANO cad	25,000	16,67	416,75	4,17	1,000
18 N.P. 001	Fornitura in opera di guaina termorestringente ad avvolgimento, di forte spessore, con adesivo bituminoso interno, di colore nero, altezza iniziale del nastro cm 45, da applicare s a piè d'opera nel segmento della base palo tra l'infissione per almeno cm 30 lasciando a vista					
	almeno cm 10 fuori terra SOMMANO cad	25,000	35,00	875,00	0,00	
19 N.P. 002	Dispositivo di telecontrollo (integrato nelle armature) SOMMANO cadauno	25,000	149,41	3′735,25	0,00	
20 N.P. 003	Oneri per la sicurezza aggiuntivi SOMMANO a corpo	1,000	3′500,00	3′500,00	0,00	
21 N.P. 004	Scavo in minitrincea compreso il ripristino in conglomerato cementizio per la parte superiore dello scavo, spessore cm 15, posa in opera di pozzolana sopra il corrugato per cm 30,	,	,	,	,	
	larghezza scavo cm 15, profondità cm 50 SOMMANO ml	600,000	16,39	9′834,00	0,00	
22 S01.01.001.1 2.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					
	SOMMANO m ²	150,000	2,46	369,00	369,00	100,000
23 S01.01.001.2 1.a	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in plastica colorata. Nolo per ogni mese o frazione. SOMMANO m		0,25	25,00	25,00	100,000
24 S01.01.001.2 1.b	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in plastica colorata. Per ogni montaggio e smontaggio.					
	SOMMANO m	600,000	1,17	702,00	702,00	100,000
25 S01.04.002.1 3.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo. Nolo per ogni mese o frazione.					
26 S01.04.002.1	SOMMANO cad Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo.	1,000	57,88	57,88	57,88	100,000
3.b	Posizionamento in opera e successiva rimozione. SOMMANO cad	6,000	94,33	565,98	565.98	100,000
27 S01.04.002.1	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di cavo.	3,000	- 1,00	332,70	200,70	
3.c	Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. SOMMANO giorno	6,000	24,26	145,56	145,56	100,000
28 S01.04.002.1 4.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello triangolare, ave delle batterie (comprese nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per					
	A RIPORTARE			90′072,95	5′220,35	

Num O-1				IMPORTI		COSTO	pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA				Quantità	unitario TOTALE		Sicurezza	incid. %
		·	RIPORTO			90′072,95	5′220,35	
	ogni mese o frazione.					70 312,73	2 220,33	
	ogni mese o nazione.		SOMMANO cad	2,000	20,96	41,92	41,92	100,000
		Parziale LAV	ORI A MISURA euro			90′114,87	5′262,27	5,840
			TOTALE euro			90′114,87	5′262,27	5,840
			A RIPORTARE					
			A KITUKIAKE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI				Sicurezza	%
			RIPORTO			
		D' 1 C. A. I CATECODIE				
	LAVORIA MICURA	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		00/114.07	5/2/2 27	5.040
M	LAVORI A MISURA euro			90′114,87	5′262,27	5,840
			TOTALE euro	90′114,87	5′262,27	5,840
	Velletri, 07/04/2022					
		Il Tecnico				
			A RIPORTARE			