


COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Sistemazione tratto di strada sterrata in località "Fontana Marcaccio"

COMMITTENTE: Comune di Velletri

Data, 25/11/2020

IL TECNICO


Ing. PATRIZIA GONZI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 C01.01.002	Decespugliamento ai lati della strada sia a mano che con mezzi meccanici, senza rimozione dei materiali di risulta.	2,00	370,00	2,000		1.480,00		
	SOMMANO m ²					1.480,00	0,40	592,00
2 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Sbanchinamento ai lati della strada	2,00	370,00	2,000	0,250	370,00		
	SOMMANO m ³					370,00	8,66	3.204,20
3 NP1	Rettifica del sottofondo eseguito con mezzi meccanici con realizzazione delle pendenze per il deflusso delle acque meteoriche.		370,00	5,500		2.035,00		
	SOMMANO m ³					2.035,00	1,00	2.035,00
4 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria		370,00	5,500	0,150	305,25		
	SOMMANO m ³					305,25	37,44	11.428,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17.259,76
	TOTALE euro							17.259,76
	Data, 25/11/2020							
	Il Tecnico 							
	A RIPORTARE							