

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SAN  
GIUSEPPE - OPERE COMPLEMENTARI (I prezzi fanno riferimento al  
BURL Lazio 2012)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VELLETRI

VELLETRI, 24/11/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 S01.01.003.0 3.a 16/11/2021	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, struttura della ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Ponteggio su tutte le pareti *(lung.=14,65+1,20+1,20+13,40+1,20+7,55+8,25+5,65+1,20+6,90+1,20+25,40+1,20+8,50+4,90+6,05+5,05+23,80)		137,30		4,700	645,31		
	SOMMANO m²					645,31	13,05	8'421,30
2 S01.08.001 24/11/2021	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica. MISURA ANTI COVID-19 (PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2020)) per 30 giorni					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	0,78	23,40
3 S01.08.006 24/11/2021	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II Misura Anti covid-19 (prezziario regione lazio 2020) per 30 giorni					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	0,61	18,30
4 S01.08.008.a 24/11/2021	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2 Misura Antii Covid-19 (prezziario regione LAzio) per 10 giorni quando non si riesce a rispettare la distanza lavorativa di un metro					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	4,47	44,70
5 S01.08.017.c 24/11/2021	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con dosatore Misura Anti Covid-19 (prezziario regione LAzio 2020) per 30 giorni					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	18,00	18,00
6 S01.01.001.0 4 24/11/2021	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione Recinzione di cantiere interno alla scuola	2,00	10,50			21,00		
	SOMMANO m					21,00	13,10	275,10
7 S01.01.001.0 3.a 24/11/2021	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Recinzione di cantiere	18,00			1,800	32,40		
	SOMMANO m²					32,40	5,16	167,18
8	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'967,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'967,98
S01.01.002.0 1.a 24/11/2021	dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) prefabbricato per il cantiere		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	89,00	534,00
9 S01.01.002.0 1.b 24/11/2021	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). prefabbricato per il cantiere mese successivo		3,00	2,500		7,50		
	SOMMANO m²					7,50	3,30	24,75
10 S01.04.006.0 1.a 24/11/2021	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... n ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 1 kg classe 3 A 13 BC.							
	SOMMANO cad					0,00	0,85	0,00
11 S01.01.002.2 2.a 24/11/2021	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione BAgno chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
12 S01.01.002.2 2.b 24/11/2021	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione BAgno chimico per un mese successivo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,00	130,00
13 S01.04.001.0 1.a 24/11/2021	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm CArtello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,32	0,32
14 S01.04.001.0 2.b 24/11/2021	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 330 mm CArtelli di divieto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,30	1,20
15 S01.07.001.a 24/11/2021	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio comune Operai da utilizzare per lo smontaggio e rimontaggio di recinzione romboidale tra area gioco e passaggio laterale				2,000	2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		9'954,25



