

A		ALLESTIMENTO CANTIERE			
		quantità	u.m.	costo unitario	costo totale
A.1	recinzione cantiere e opere provvisoriale	80	mq	15 €	1.200 €
A.2	allestimento ponteggio	1000	mq	20 €	20.000 €
A.3	misure anti COVID 19	1	cad	300 €	300 €

Totale parziale 21.500 €

B		ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI VERTICALI OPACHE			
		quantità	u.m.	costo unitario	costo totale
B.1	battitura e rimozione intonaco distaccato	57	mq	10 €	565 €
B.2	trattamento ferri	11	mq	10 €	113 €
B.3	risarcimento intonaco	57	mq	18 €	1.017 €
B.4	rimozione soglie finestre	48	m	17 €	816 €
B.5	posa parete ventilata	565	mq	80 €	45.200 €
B.6	posa imbotti finestre	132	m	20 €	2.640 €
B.7	posa nuove soglie	24	m	70 €	1.680 €

Totale parziale 52.031 €

C		ISOLAMENTO COPERTURA PIANA			
		quantità	u.m.	costo unitario	costo totale
C.1	Demolizione terrazzo di copertura	330	mq	10 €	3.300 €
C.2	Calo in basso, accatastamento e trasporto a discarica	80	t	40 €	3.200 €
C.3	Posa nuova impermeabilizzazione	330	mq	10 €	3.300 €
C.4	Posa isolante termico	330	mq	20 €	6.600 €
C.5	Realizzazione massetto delle pendenze	330	mq	20 €	6.600 €
C.6	Posa nuova pavimentazione	330	mq	30 €	9.900 €
C.7	Installazione linea vita	20	m	15 €	300 €

Totale parziale 33.200 €

D		ISOLAMENTO SOLAIO VERSO SPAZIO ESTERNO			
		quantità	u.m.	costo unitario	costo totale
D.1	Rimozione corpi illuminanti	8	cad	80 €	640 €
D.2	Posa pannelli isolanti	250	mq	30 €	7.500 €
D.3	Realizzazione controsoffittatura per esterni	250	mq	30 €	7.500 €
D.4	Installazione corpi illuminanti a incasso	16	cad	150 €	2.400 €

Totale parziale 18.040 €

TOTALE LAVORAZIONI 124.771 €